



COMUNE DI ZANICA

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245880-1-2-3 Fax 035/671867

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: resp.lavoripubblici@comune.zanica.bg.it

Zanica 19/10/2011

PROT. n. 0013109

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Con la presente si comunica a tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola elementare F. Moretti di Zanica che in data 17/10/2011 è avvenuto un distacco di intonaco dal soffitto nell'aula di sostegno posta al piano primo.

Si è effettuato un controllo di tutti i soffitti delle aule al piano primo e al piano terra e si è riscontrato che tutte le aule necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza.

La causa tecnica è dovuta essenzialmente ad un intonaco molto povero di cemento che si è staccato dalla superficie delle pignatte (la scuola è stata costruita negli anni '50).


Si sono urgentemente evacuati i bambini delle aule L2, 2^A, 5^A, 3^C, 5^B, 5^C trasferendoli nelle nuove aule disponibili presso il nuovo edificio posto a nord sempre al piano primo.

Nel sopralluogo avvenuto in sito tra l'ufficio tecnico LL.PP. del Comune, l'Amministrazione Comunale, il progettista - direttore e l'impresa esecutrice dei lavori si sono decisi gli interventi da eseguire che consistono nella applicazione di una rete al soffitto agganciata alla struttura portante del solaio e successivamente intonacata con malte appropriate.

I lavori si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:

1. piano primo ala sud;
2. piano primo ala ovest;
3. piano terra ala sud;
4. piano terra ala ovest.

I lavori si svolgeranno nella assoluta sicurezza dei bambini separando gli spazi adibiti all'attività didattica da quelli utilizzati dall'impresa esecutrice dei lavori.



IL SINDACO
Aceti Giovanni
Aceti Giovanni